

第 1 号 内訳書 土工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	AS舗装版 厚30cmまで	m	12			第 1 号単価表参照
舗装版切断	AS舗装版 厚15cmまで	m	52			第 2 号単価表参照
舗装版破砕	段差解消部・人力・積込含む	m2	4			第 3 号単価表参照
舗装版破砕	BH=0.45m3 厚35cm以下	m2	12			第 4 号単価表参照
バックホーによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚10cmを超え15cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	40			第 5 号単価表参照
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホー山積0.28m3	m3	6			第 6 号単価表参照
バックホー掘削積込	山積0.45m3(平積0.35m3)	m3	6			第 7 号単価表参照
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離20km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホー山積0.45m3	m3	6			第 8 号単価表参照
計						

第 2 号 内訳書 直接経費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	処分地区：安房	t	14			
計						

第 3 号 内訳書 舗装工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工（施工幅1.8m以上）	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 M-30	m2	12			第 9 号単価表参照
不陸整正工（施工幅1.8m以上）	路盤材整正厚3cm	m2	40			第 10 号単価表参照
基層（車道・路肩部）	再生粗粒度AS20mm プライムコートPK-3	m2	51			第 11 号単価表参照
表層（車道・路肩部）	再生密粒度AS20mm タックコートPK-4	m2	55			第 12 号単価表参照
計						

第 4 号 内訳書 区画線設置工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	外側線 白色 溶融式、実線15cm幅	m	26			第 13 号単価表参照
区画線設置	センターライン 黄線 溶融式、実線20cm幅	m	3			第 14 号単価表参照
計						

第 5 号 内訳書 仮設工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	4			第 15 号単価表参照
計						

第 6 号 内訳書

AS舗装切断排水処理

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断排水処理		式	0.55			
排水処理運搬費		日	0.27			第 16 号単価表参照
計						

第 7 号 内訳書 土工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	AS舗装版 厚15cmまで	m	34			第 2 号単価表参照
バックホウによる舗装版直接掘削・ 積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	46			第 17 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	2			第 6 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.45m3(平積0.35m3)	m3	2			第 7 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離20km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.45m3	m3	2			第 8 号単価表参照
計						

第 8 号 内訳書 直接経費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	処分地区：安房	t	5			
計						



第 9 号 内訳書 舗装工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工（施工幅1.8m以上）	路盤材整正厚3cm	m2	46			第 10 号単価表参照
表層（車道・路肩部）	再生密粒度AS13mm プライムコートPK-3	m2	46			第 18 号単価表参照
計						

第 10 号 内訳書      仮設工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	3			第 15 号単価表参照
計						

第 11 号 内訳書

AS舗装切断排水処理

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断排水処理		式	0.29			
排水処理運搬費		日	0.14			第 16 号単価表参照
計						

第 12 号 内訳書 土工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	AS舗装版 厚30cmまで	m	15			第 19 号単価表参照
舗装版破碎	BH=0.45m3 厚35cm以下	m2	28			第 20 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	5			第 21 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.45m3(平積0.35m3)	m3	5			第 7 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離20km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.45m3	m3	5			第 22 号単価表参照
計						

第 13 号 内訳書      直接経費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	処分地区：安房	t	7			
計						

第 14 号 内訳書 舗装工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	再生密粒度AS20mm タックコートPK-4	m2	28			第 23 号単価表参照
基層（車道・路肩部）	再生粗粒度AS20mm プライムコートPK-3	m2	28			第 24 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m以上）	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 M-30	m2	28			第 25 号単価表参照
計						

第 15 号 内訳書      区画線設置工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂モルタル・景観透水性舗装工		m2	28			第 26 号単価表参照
計						

第 16 号 内訳書      仮設工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B	夜間	人日	4			第 27 号単価表参照
交通誘導警備員 B	昼間	人日	2			第 28 号単価表参照
計						



第 17 号 内訳書

AS舗装切断排水処理

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断排水処理		式	0.16			
排水処理運搬費		日	0.08			第 29 号単価表参照
計						

第 18 号 内訳書      技術管理費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			
鉛	地質分析（溶出試験）	検体	1			
検液調整前処理費	地質分析（溶出試験）	検体	2			
水素イオン濃度（PH）	水質分析（生活環境項目）	検体	1			
計						