

令和 5 年度

路面本復旧工事（上期）

設 計 書

館山市船形1371番3地先 外7箇所

総括表

三芳水道企業団			工事番号					
年度 科目	令和 5 年度 一般会計	第 02 款 水道事業費用	第 10 項 営業費用	第 20 目 配水及び給水費	第 200 節 路面復旧費	第 細節		
路線河川名		一般県道 館山富浦線 外4線						
工事名		路面本復旧工事（上期）						
工事場所		館山市船形1371番3地先 外7箇所			工事施行方法		請 負	
					工事期間		令和5年9月8日	
設計金額			円					
工事価格			円					
消費税相当額			円					

設 計 説 明	路面本復旧工事		
	県道（4箇所）		
	・ 基層工（再生粗粒度AS20・t=50mm プライムコートPK-3）	A=	51m ²
	・ 表層工（再生密粒度AS20・t=50mm タックコートPK-4）	A=	55m ²
	・ 区画線設置工（熔融式・実線15cm幅・白色・外側線）	L=	26m
	・ 区画線設置工（熔融式・実線20cm幅・黄色・ C L ）	L=	3m
	市道（3箇所）		
	・ 表層工（再生密粒度AS13・t=50mm プライムコートPK-3）	A=	46m ²
	・ 区画線設置工（熔融式・実線15cm幅・白色・外側線）	L=	5m
	市道（夜間）		
	・ 基層工（再生粗粒度AS20mm プライムコートPK-3）	A=	28m ²
	・ 表層工（再生密粒度AS20mm タックコートPK-4）	A=	28m ²
	・ 樹脂モルタル舗装工（薄層カラー舗装）	A=	28m ²

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013500013
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	路面本復旧工事（上期）
路線河川名	一般県道 館山富浦線 外4線

諸経費情報

単価世代	2023年 4月 1日
諸経費の工種	水道(開削及び小口径推進工事等)
施工地域補正	共通仮設費：市街地(DID補正)(1) 現場管理費：市街地(DID補正)(1)
前払金支出割合	40%
契約保証費	なし
処分費控除	あり
週休2日補正	なし