

第 1 号 内訳書 仮設費

仮囲い・仮設足場

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲いシート設置撤去	H=2.0m 賃貸料金, 建払手間, 基礎, 運搬費 (往復)	m	28			見積りによる
仮設足場設置	梯子足場	m	18			見積りによる
計						

## 第 2 号 内訳書 解体工事

受水槽解体等

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス撤去	H=1200	m	20			見積りによる
フェンス支柱・基礎撤去	支柱：H=1200 基礎：□100×H300	箇所	11			見積りによる
電柱処分費	H=5000	本	1			見積りによる
小口径鋼管切断仮設撤去工	再利用無 呼び径50mm	口	4			第 1 号単価表参照
小口径鋼管切断仮設撤去工	再利用無 呼び径13mm	口	2			第 2 号単価表参照
撤去鋼管吊上げ積込み工（人力）	呼び径50mm	m	9.3			第 3 号単価表参照
撤去鋼管吊上げ積込み工（人力）	呼び径13mm	m	2.9			第 3 号単価表参照
FRP製受水槽撤去	解体及び現場内で運搬車両へ積込	m2	81			見積りによる
鉄骨土台撤去	H鋼（100×100）撤去 現場内積込を含む	m	21			見積りによる
構造物とりこわし	はつり作業・破砕片除去・破砕片積込	m3	4			第 4 号単価表参照
Co塊（鉄筋）運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	4			第 5 号単価表参照

第 2 号 内訳書 解体工事

受水槽解体等

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削積込	山積0.45m3(平積0.35m3) 仮置場での積込 Co塊	m3	4			第 6 号単価表参照
Co塊（鉄筋）運搬費	D I D区間無し 運搬距離20km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.45m3	m3	4			第 7 号単価表参照
運搬費	2tダンプ車 廃プラ 現場～処分場 片道概ね25 k m	台	1			刊行物等による・2025/09/01
運搬費	2tダンプ車 金属くず 現場～処分場 片道概ね25 k m	台	1			刊行物等による・2025/09/01
計						

第 3 号 内訳書 処分費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属くず処分費		t	0.4			刊行物等による・2025/09/01
廃プラスチック類処分	FRPパネル	m3	4			刊行物等による・2025/09/01
鉄筋ＣＯ処分費	安房	t	10			
計						

第 4 号 内訳書

材料費（止水工事）

VP φ 75

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エアータグ		個	1			見積りによる
ストッパーサドル	VP用 φ 75×40	個	1			見積りによる
管帽	VP用 φ 75	個	1			見積りによる
TSキャップ	φ 75	個	1			刊行物等による・2025/09/01
計						

## 第 5 号 内訳書

## 労務費（止水工事）

VP φ 75

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不断水止水工事	エアーバッグ挿入式 バッグ挿入・止水確認	式	1			見積りによる
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径75mm	口	2			第 8 号単価表参照
メカニカル継手工	K 形 呼び径75mm以下	口	1			第 9 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径75mm	口	1			第 10 号単価表参照
計						

第 6 号 内訳書 土工費（止水工事）

VP φ 75

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	t=15cm以下	m	6			第 11 号単価表参照
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	2			第 12 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.1			第 13 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	3			第 14 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	3			第 15 号単価表参照
整地工	敷均し(ルース) 10,000m3未満 障害無	m3	3			第 16 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2			第 17 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 RC-40	m2	2			第 18 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RM-30	m2	2			第 19 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン (13)	m2	2			第 20 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	0.1			第 14 号単価表参照

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離20km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.1			第 21 号単価表参照
A S 廃材処分費	安房	t	1			
計						



第 7 号 内訳書 仮設工（止水工事）

交通誘導員

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				
計						

第 8 号 内訳書

舗装版排水処理

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版排水処理費	330kg以下	式	1			県単価による
切断排水運搬費		日	0.49			第 22 号単価表参照
計						

第 9 号 内訳書      技術管理費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			
鉛	地質分析（溶出試験）	検体	1			
検液調整前処理費	地質分析（溶出試験）	検体	2			
水素イオン濃度（PH）	水質分析（生活環境項目）	検体	1			
計						